

PR Building s.r.o.  
Pri trati 15/A  
821 06 Bratislava

Váš list značky/zo dňa:

Naša značka:  
331/28.11.2016  
ObjMB023

Vybavuje:  
Mgr. Miriama Ščamborová,  
0903 456 672

Dátum:  
28.11.2016

Vec Objednávka

Objednávame si u Vás automatickú posuvnú bránu s montážou v zmysle cenovej ponuky zo dňa 22.11.2016.

Predpokladaná cena celkom: 11 807,15 € (s DPH).

Požadovaná lehota dodania a miesto dodania predmetu zákazky: Do 16.12.2016, Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava.

S pozdravom,

Ing. Vladimír Michálek  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ



METRO Bratislava a.s.  
Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava

**Cenová ponuka č.0122112016**


**Predmet zákazky: Automatická posuvná brána s montážou**

Predkladateľ ponuky :

**PR Building s.r.o. Pri trati 15/A 821 06 Bratislava**

IČO: 36 704 881

IČ DPH: SK 2022296100



**PRBUILDING**  
projection & realisation

Objednávateľ :

**METRO Bratislava a.s., Primaciálne nám.1, 811 01 Bratislava**


IČO: 35732881

Dátum vyhotovenia : 22.11.2016

Ponuka platí do : 02.12.2016

Porad. číslo	Popis položiek	Počet merných jednotiek	Merná jednotka	Cena (€)	Cena bez DPH
1.	Veľká brána posuvná 7m x 2m	1	ks	1759,50	1 759,00 €
2.	Nosné stĺpy 120 x 120 /3 -3m	3	ks	172,50	517,50 €
3.	Koľajnica 14m	14	m	23,82	333,43 €
4.	Zinkovanie	1	súbor	793,50	793,00 €
5.	Farba na zinok	1	súbor	483,00	- €
6.	Diaľková elektrina z budovy 30m	1	súbor	782,00	782,00 €
7.	Diaľkový ovládač	2	ks	32,20	64,40 €
8.	Motor CAME SET s montážou	1	ks	1276,50	1 276,00 €
9.	Montáž brány	1	súbor	299,00	299,00 €
10.	Montážny materiál	1	súbor	149,50	149,50 €
11.	Zarezanie betónového povrchu	13,5	m	13,60	183,60 €
12.	Búranie betónového povrchu hr.25cm	1,95	m3	134,60	262,47 €
13.	Výkop ryhy pre základový pás hl. 800mm	2,56	m3	43,40	111,10 €
14.	Výkop pre základovú pätku 1x0,8x0,8m 3ks	1,92	m3	43,40	83,33 €
15.	Štrkový podsyp drenážny	0,56	m3	35,90	20,10 €
16.	Betonáž základového pásu	2,56	m3	147,60	377,86 €
17.	Betonáž pätiiek a osadenie stĺpov	1,92	m3	256,50	492,48 €
18.	Výkop ryhy pre kábeláž k bráne hl.400mm	2,72	m3	43,40	118,05 €
19.	Spätný zásyp ryhy hl. 400mm	2,72	m3	21,90	59,57 €
20.	Demontáž jestvujúcej brány so stĺpmi	1	súbor	197,80	197,80 €
21.	Búranie základových pätiiek	2	ks	150,00	300,00 €
22.	Výmena plotovej siete poplast pletivo	9	bm	96,30	- €
23.	Prierazy pre eltroinštaláciu	1	súbor	137,60	137,60 €
24.	Náter jestvujúcich plotových stĺpikov	3	ks	25,00	75,00 €
25.	Presun hmôt a nakladanie sute na nákladné auto	1	súbor	189,60	189,60 €
26.	Odvoz zeminy a uloženie zeminy	2	ks	120,00	240,00 €
27.	Odvoz a likvidácia sute	3	ks	195,00	585,00 €
28.	Doprava	4	ks	98,60	394,40 €
29.	Čistenie staveniska	2,5	hzs	15,00	37,50 €
Spolu bez DPH					9 839,29 €
DPH 20 %					1 967,86 €
<b>Cena celkom</b>					<b>11 807,15 €</b>

Vypracoval : Ing.Jozef Hovan

  
PRBUILDING spol. s r.o.  
Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava  
IČO: 36704881 IČ DPH: SK2022296100